

黄山市歙县新能源智能充储系统建设工程项目
停车场改造提升工程
设计概算

第 册, 共 册

概算金额: 壹仟玖佰柒拾玖万陆仟柒佰贰拾陆元整 (元)

19796726 (元)

编制人: 浙江华坤建筑设计院有限公司

校对 人:

专业负责人:

编制单位: (盖章)



年 月 日

总概算表

建设项目名称：黄山市歙县新能源智能充储系统建设工程项目——停车场改造提升工程

单位：万元

第 1 页 共 1 页

序号	工程项目或费用名称	建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	其他费用	合计	技术经济指标			总投资比例 (%)	备注
							单位	数量	单位造价 (元/单位)		
1	工程费用	1385.05		399.22		1784.27				90.13	
1.1	歙县歙州广场A区停车场建设工程项目	1385.05		399.22		1784.27		1207.93	14771.29	90.13	
1.1.1	硬质工程	1005.76				1005.76				50.8	
1.1.2	绿化工程	379.29				379.29				19.16	
1.1.3	水电工程			399.22		399.22				20.17	
1.2	设备购置费										
2	工程建设其他费用				137.74	137.74				6.96	
2.1	与土地使用权取得有关费用										
2.2	与整个工程项目建设有关费用					137.74				6.96	
2.3	与未来生产经营有关费用										
3	预备费					57.66				2.91	
3.1	基本预备费					57.66				2.91	
3.2	价差预备费										
4	建设期利息										
5	铺底流动资金										
建设项目总投资						1979.67					



编制说明

一、项目概况：

工程名称：黄山市歙县新能源智能充储系统建设工程项目—停车场改造提升工程；
工程概况：项目总占地面积约90000m²，项目规划总停车位615个，其中大巴车车位133个（原有70个、新增63个）、小汽车停车位482个（原有20个、新增462个）；新能源充电车位144个，占机动车总车位比例31.2%，预留100%充电桩安装条件，配套建设60kW直流快充桩，应用光储充一体化技术。

二、概算编制依据：

1. 安徽省建设工程概算定额（建筑装饰工程）（2025）；
2. 安徽省建设工程概算定额（安装工程）（2025）；
3. 安徽省建设工程概算定额（市政工程）（2025）；
4. 《安徽省建设工程其他费用》；
5. 地方有关造价文件；

三、编制过程中具体事项作以下明确：

- 1、地方材料价格套用2026年2月份黄山市信息价，不齐的套用同期安徽省造价信息，部分信息价不详的材料单价按市场询价暂计；
- 2、人工按信息价综合工日156元/工日计入；
- 3、工程取费按工业建筑综合取费；
- 4、税金按9%计入；
- 5、预备费按3%计入；

四、其他请详见本工程概算书



直接费计算表

单项项目名称:黄山市歙县新能源智能充储系统建设工程项目——停车场改造提升工程

单位工程名称:硬质工程

第 1 页 共 5 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					合计	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
1		一、新建停车场										
2		1、小汽车停车位										
2.1	GS2-3-5	机械摊铺 细粒式沥青混凝土面层 厚4cm	100m ²	63.53	3827.31	23.66	3708.29	95.36	243149	1503.12	235587.66	6058.22
2.2	GS2-3-3 换	机械摊铺 中粒式沥青混凝土面层 厚5cm 实际厚度(cm):6	100m ²	63.53	4950.04	35.56	4773.95	140.53	314476.04	2259.13	303289.04	8927.87
2.3	GS2-3-14	透层 喷洒乳化沥青 用量1.0kg/m ²	100m ²	63.53	286.85	19.6	228.08	39.17	18223.58	1245.19	14489.92	2488.47
2.4	GS2-2-15 换	厂拌摊铺机摊铺 水泥稳定碎石基层 厚15cm 实际厚度(cm):20	100m ²	63.53	6171.94	32.62	5845.2	294.12	392103.35	2072.35	371345.56	18685.44
2.5	GS2-2-15 换	厂拌摊铺机摊铺 水泥稳定碎石基层 厚15cm 实际厚度(cm):10	100m ²	63.53	3070.73	15.82	2924.19	130.72	195083.48	1005.04	185773.79	8304.64
2.6	GS3-2-1	碎石垫层	10m ³	127.06	2531.08	434.28	2096.8		321599.02	55179.62	266419.41	
2.7	GS2-2-1	路床(槽)碾压整形	100m ²	63.53	157.77	12.32		145.45	10023.13	782.69		9240.44
2.8	GS1-1-10	原土碾压	1000m ²	6.353	170.63	19.6		151.03	1084.01	124.52		959.49
3		2、大巴停车位										
3.1	GS2-3-5	机械摊铺 细粒式沥青混凝土面层 厚4cm	100m ²	27.72	3827.31	23.66	3708.29	95.36	106093.03	655.86	102793.8	2643.38
3.2	GS2-3-3 换	机械摊铺 中粒式沥青混凝土面层 厚5cm 实际厚度(cm):6	100m ²	27.72	4950.04	35.56	4773.95	140.53	137215.11	985.72	132333.89	3895.49
3.3	GS2-3-14	透层 喷洒乳化沥青 用量1.0kg/m ²	100m ²	27.72	286.85	19.6	228.08	39.17	7951.48	543.31	6322.38	1085.79
3.4	GS2-2-15 换	厂拌摊铺机摊铺 水泥稳定碎石基层 厚15cm 实际厚度(cm):20	100m ²	27.72	6171.94	32.62	5845.2	294.12	171086.18	904.23	162028.94	8153.01
3.5	GS2-2-15 换	厂拌摊铺机摊铺 水泥稳定碎石基层 厚15cm 实际厚度(cm):10	100m ²	27.72	3070.73	15.82	2924.19	130.72	85120.64	438.53	81058.55	3623.56

直接费计算表

单项项目名称:黄山市歙县新能源智能充储系统建设工程项目——停车场改造提升工程

单位工程名称:硬质工程

第 2 页 共 5 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					合计	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
3.6	GS3-2-1	碎石垫层	10m³	55.44	2531.08	434.28	2096.8		140323.08	24076.48	116246.59	
3.7	GS2-2-1	路床(槽)碾压整形	100m²	27.72	157.77	12.32		145.45	4373.38	341.51		4031.87
3.8	GS1-1-10	原土碾压	1000m²	2.772	170.63	19.6		151.03	472.99	54.33		418.66
4		3、划线漆及侧石										
4.1	GS2-6-16	标线 热熔漆	10m²	24.75	413.18	43.82	318.31	51.05	10226.21	1084.55	7878.17	1263.49
4.2	GS2-4-10	安砌 侧缘石 1000*150*300芝麻灰花岗岩侧石	100m	2.34	5626.55	1563.38	4063.17		13166.13	3658.31	9507.82	
5		4、人行道										
5.1	GS2-4-4	广场砖铺设 60厚砂基透水砖	100m²	2.37	8727.6	4184.88	4435.09	107.63	20684.41	9918.17	10511.16	255.08
5.2	GS2-4-8 换	预拌透水混凝土 厚5cm 实际厚度(cm):10	100m²	2.37	3273.55	1374.94	1898.61		7758.31	3258.61	4499.71	
5.3	GS6-1-11	土工布缝合铺设	100m²	2.37	569.95	204.4	259.12	106.43	1350.78	484.43	614.11	252.24
5.4	GS2-2-5 换	级配碎石底层 人机配合铺装 厚15cm 实际厚度(cm):20	100m²	2.37	4696.55	62.16	4390.5	243.89	11130.82	147.32	10405.49	578.02
5.5	GS2-2-1	路床(槽)碾压整形	100m²	2.37	157.77	12.32		145.45	373.91	29.2		344.72
5.6	GS1-1-10	原土碾压	1000m²	0.237	170.63	19.6		151.03	40.44	4.65		35.79
6		5、沥青路										
6.1	GS2-3-5	机械摊铺 细粒式沥青混凝土面层 厚4cm	100m²	160.318	3827.31	23.66	3708.29	95.36	613586.68	3793.12	594505.64	15287.92
6.2	GS2-3-3 换	机械摊铺 中粒式沥青混凝土面层 厚5cm 实际厚度(cm):6	100m²	160.318	4950.04	35.56	4773.95	140.53	793580.51	5700.91	765350.12	22529.49
6.3	GS2-3-14	透层 喷洒乳化沥青 用油量1.0kg/m2	100m²	160.318	286.85	19.6	228.08	39.17	45987.22	3142.23	36565.33	6279.66

直接费计算表

单项项目名称:黄山市歙县新能源智能充储系统建设工程项目——停车场改造提升工程

单位工程名称:硬质工程

第 3 页 共 5 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					合计	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
6.4	GS2-2-15 换	厂拌摊铺机摊铺 水泥稳定碎石基层 厚15cm 实际厚度(cm):20	100m ²	160.318	6171.94	32.62	5845.2	294.12	989473.08	5229.57	937090.77	47152.73
6.5	GS2-2-15 换	厂拌摊铺机摊铺 水泥稳定碎石基层 厚15cm 实际厚度(cm):10	100m ²	160.318	3070.73	15.82	2924.19	130.72	492293.29	2536.23	468800.29	20956.77
6.6	GS3-2-1	碎石垫层	10m ³	320.636	2531.08	434.28	2096.8		811555.37	139245.8	672309.56	
6.7	GS2-2-1	路床(槽)碾压整形	100m ²	160.318	157.77	12.32		145.45	25293.37	1975.12		23318.25
6.8	GS1-1-10	原土碾压	1000m ²	16.0318	170.63	19.6		151.03	2735.51	314.22		2421.28
7		二、新建构筑物										
8		1、停车场构筑物										
8.1	补子目1	新建成品岗亭(1.5*2.0*2.15)	个	4	10000		10000		40000		40000	
8.2	补子目2	道闸成品购置(含车牌识别系统、地感线圈/雷达、摄像头、显示屏、控制器)	套	4	15000		15000		60000		60000	
8.3	补子目3	停车场LOGO(亚克力内发光)	套	1	15000		15000		15000		15000	
9		2、景墙(L=19m)										
9.1	借GJ5-39	钢柱 质量(t)≤3	t	0.0546	6685.22	583.24	6030.08	71.9	365.01	31.84	329.24	3.93
9.2	借GJ5-43	钢梁 质量(t)≤1.5	t	2.0881	6579.81	384.86	6102.99	91.96	13739.3	803.63	12743.65	192.02
9.3	借GJ10-29 R *1.2	金属板幕墙 铝合金龙骨 铝单板 圆、弧等异形玻璃幕墙、石材幕墙、金属板幕墙、穹顶等 人工*1.2	100m ²	1.102	74742.91	22209.1	51806.05	727.76	82366.69	24474.43	57090.27	801.99
9.4	补子目4	景墙浮雕	m ²	110.2	500		500		55100		55100	
9.5	借GJ4-1	实心砖墙 墙厚(mm) 200 内	m ³	1.4854	524.79	164.5	351.59	8.7	779.52	244.35	522.25	12.92

直接费计算表

单项项目名称:黄山市歙县新能源智能充储系统建设工程项目——停车场改造提升工程

单位工程名称:硬质工程

第 4 页 共 5 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					合计	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
9.6	借GJ9-8	面砖 挂贴灌缝砂浆(50mm)~20厚芝麻白仿石PC砖	100m ²	0.23966	16473.27	4158	12011.37	303.9	3947.98	996.51	2878.64	72.83
9.7	借GJ2-74	条形基础	m ³	3.36	483.67	81.9	398.86	2.91	1625.13	275.18	1340.17	9.78
9.8	借GJ3-35	现浇构件钢筋	t	0.66091	4488.35	764.12	3675.32	48.91	2966.4	505.01	2429.06	32.33
9.9	GS3-2-2 换	现浇混凝土垫层 换为【商品混凝土 C25(非泵送)】	10m ³	0.126	4113.78	266.98	3846.8		518.34	33.64	484.7	
9.10	GS3-2-1	碎石垫层	10m ³	0.168	2531.08	434.28	2096.8		425.22	72.96	352.26	
9.11	GS1-1-10	原土碾压	1000m ²	0.0084	170.63	19.6		151.03	1.43	0.16		1.27
10		3、新建铺装										
10.1	GS2-4-4	广场砖铺设 80厚砂基透水砖	100m ²	11.8	8727.6	4184.88	4435.09	107.63	102985.68	49381.58	52334.06	1270.03
10.2	GS2-4-8 换	预拌透水混凝土 厚5cm 实际厚度(cm):18	100m ²	6.8	3700.11	1701.98	1998.13		25160.75	11573.46	13587.28	
10.3	GS6-1-11	土工布缝合铺设	100m ²	6.8	569.95	204.4	259.12	106.43	3875.66	1389.92	1762.02	723.72
10.4	GS2-2-5 换	级配碎石底层 人机配合铺装 厚15cm 实际厚度(cm):20	100m ²	6.8	4696.55	62.16	4390.5	243.89	31936.54	422.69	29855.4	1658.45
10.5	GS2-2-1	路床(槽)碾压整形	100m ²	6.8	157.77	12.32		145.45	1072.84	83.78		989.06
10.6	GS1-1-10	原土碾压	1000m ²	0.68	170.63	19.6		151.03	116.03	13.33		102.7
11		4、现状改造工程										
11.1	补子目5	现状台阶改造	项	1	150000		150000		150000		150000	
11.2	GS1-2-8 换	拆除混凝土类路面 机械拆除 厚15cm以内 实际厚度(cm):25	m ²	1076	24.72	3.92		20.8	26598.72	4217.92		22380.8
11.3	GS2-4-4	广场砖铺设 20厚仿石PC砖	100m ²	10.76	8727.6	4184.88	4435.09	107.63	93908.98	45029.31	47721.57	1158.1

单位工程人材机价差表

工程名称：硬质工程

单位：元

序号	编号	材料名称	单位	数量	定额价	市场价	单价价差	价差金额
1	0001A01B0 1BC	综合工日	工日	2945.136252	140	156	16	47122.18
2	0101A07B0 3C53BT	螺纹钢 HRB400	t	0.072039	3500	3353.98	-146.02	-10.52
3	0101A07B0 5C53BT	螺纹钢 HRB400	t	0.556486	3500	3120.51	-379.49	-211.18
4	0103A03B5 5CB	镀锌铁丝	kg	0.04368	3.57	5.91	2.34	0.1
5	0103A03B5 7CB	镀锌铁丝	kg	1.838652	3.57	5.91	2.34	4.3
6	0109A03B0 3BT	圆钢	t	0.045603	3400	3255.03	-144.97	-6.61
7	0109A07B5 3CB	镀锌圆钢筋	kg	19.47785	4.9	3.372	-1.528	-29.76
8	0113A01B5 1CB	镀锌扁钢	kg	183.9789	4.9	3.83	-1.07	-196.86
9	0135A01B0 1AK	避雷铜带	套	52.4552	17.5	30.24	12.74	668.28
10	0141A03B5 1CB	铜丝	kg	1.862158	46.93	111.83	64.9	120.85
11	0209A15B0 1BW	塑料薄膜	m ²	6.722463	0.2	5.31	5.11	34.35
12	0227A23B0 1CB	棉纱头	kg	0.23966	6	6.4	0.4	0.1
13	0301A03B0 9C01BF	不锈钢螺钉	个	1035.88	1	1.43	0.43	445.43
14	0301A05B1 9C71AK	不锈钢螺栓组	套	60.8855	3.9	1.78	-2.12	-129.08
15	0301A05B4 9C01CB	对拉螺栓	kg	2.76528	7.69	7.09	-0.6	-1.66
16	0301A05B6 1C84AK	化学螺栓	套	77.9114	4.2	5.66	1.46	113.75
17	0301A07B0 7C01AK	膨胀螺栓	套	74.2946	0.58	0.212	-0.368	-27.34
18	0313A29B0 1CB	电焊条	kg	17.496925	5.98	5.75	-0.23	-4.02
19	0313A40B0 1AT	石料切割锯片	片	0.100657	39	79.81	40.81	4.11
20	0313A47B0 1CB	焊剂	kg	0.138791	3.25	3.98	0.73	0.1
21	0313A52B8 0CB	碳钢 CO2焊丝	kg	15.727173	7.69	6.44	-1.25	-19.66
22	0313A71B6 1BF	合金钢钻头	个	5.55408	5.5	13.79	8.29	46.04
23	0313A71B6 3BF	合金钢钻头	个	7.21259	11	21.32	10.32	74.43
24	0315A01B2 5C01CB	铁钉	kg	2.9913	3.56	4.61	1.05	3.14
25	0315A05B1 1C01BW	钢丝网	m ²	25.1643	5.05	5.78	0.73	18.37
26	0315A09B0 1C01BT	成品镀锌铁件	t	0.279908	5700	4619.47	-1080.53	-302.45
27	0315A09B1 00CB	钢丝绳摊销	kg	7.050442	5.4	3.88	-1.52	-10.72
28	0315A09B1 3C01CB	铁件	kg	15.001762	4.19	3.655	-0.535	-8.03
29	0315A21B3 5C01CB	零星卡具	kg	2.329572	5.56	4.93	-0.63	-1.47

单位工程人材机价差表

工程名称：硬质工程

单位：元

序号	编号	材料名称	单位	数量	定额价	市场价	单价价差	价差金额
30	0323A03B05BF	镢粗直螺纹接头	个	6.067154	7.48	7.36	-0.12	-0.73
31	0401A01B51CB	水泥	kg	33710.1192	0.29	0.289	-0.001	-33.71
32	0403A17B01BT	中(粗)砂	t	105.326863	87	106.19	19.19	2021.22
33	0405A33B07BT	碎石	t	1962.8856	106.8	79.65	-27.15	-53292.34
34	0405A33B15BT	碎石	t	7918.481832	106.8	79.65	-27.15	-214986.78
35	0405A33B53BT	碎石	t	375.09885	106.8	79.65	-27.15	-10183.93
36	0405A48B01BV	5%水泥稳定碎石	m³	7660.2456	287	203.54	-83.46	-639324.1
37	0413A03B53BN	标准砖	百块	1.666619	41.45	29.289	-12.161	-20.27
38	0413A03B55BN	标准砖	百块	9.138181	35.12	55.91	20.79	189.98
39	0503A01B01BV	板方材	m³	0.276758	1800	1862.83	62.83	17.39
40	0525A09B01BV	垫木	m³	0.025658	2350	1866.93	-483.07	-12.39
41	0905A01B53BW	成品定制铝单板	m²	113.506	240	268.78	28.78	3266.7
42	1301A11B01CB	底漆	kg	42.075	11.11	23.01	11.9	500.69
43	1301A15B01CB	封闭底漆	kg	2.049923	12	7.96	-4.04	-8.28
44	1305A43B01CB	防锈漆	kg	1.653	5.62	9.73	4.11	6.79
45	1311A05B02CB	热熔型路面标线涂料	kg	1206.14175	5.97	5.31	-0.66	-796.05
46	1331A05B01BT	乳化沥青	t	25.659936	2192	2960	768	19706.83
47	1335A35B01CB	模板嵌缝料	kg	3.992706	1.71	1.98	0.27	1.08
48	1403A01B01BT	柴油	t	2.767248	5920	7730	1810	5008.72
49	1435A40B01CB	脱模剂	kg	7.985412	2.48	2.29	-0.19	-1.52
50	1435A54B01CB	稀释剂	kg	0.204158	9.53	28.32	18.79	3.84
51	1713A07B01CB	铝合金型材	kg	992.902	21	29.34	8.34	8280.8
52	3119A01B51BY	1.2厚专用美纹纸	m	749.36	0.15	0.168	0.018	13.49
53	3301A136B00BT	钢梁	t	2.0881	5883	4946.9	-936.1	-1954.67
54	3301A26B01CB	钢支撑	kg	20.74463	3.5	4.86	1.36	28.21
55	3301A26B67CB	钢支撑	kg	0.222768	4.5	4.86	0.36	0.08
56	3301A55B01BT	钢柱	t	0.0546	5839	4415.93	-1423.07	-77.7
57	3409A07B51BY	泡沫棒	m	390.108	0.6	0.699	0.099	38.62
58	3411A01B01CA	电	kW·h	1.638	0.68	1.06	0.38	0.62

单位工程人材机价差表

工程名称：硬质工程

单位：元

序号	编号	材料名称	单位	数量	定额价	市场价	单价价差	价差金额
59	3411A05B01BT	煤	t	1.006272	650	507.34	-142.66	-143.55
60	3411A07B01CB	木柴	kg	1056.5856	0.18	0.681	0.501	529.35
61	3411A13B01BV	水	m ³	1031.61825	7.96	5.43	-2.53	-2609.99
62	3501A05B01BW	复合木模板	m ²	1.55232	29.06	43.91	14.85	23.05
63	3501A17B01CB	组合钢模板	kg	175.594296	5.13	3.98	-1.15	-201.93
64	3502A05B01CB	钢模板连接件	kg	95.10193	3.12	3.71	0.59	56.11
65	3603A03B01BW	土工布	m ²	963.4002	2.43	4.32	1.89	1820.83
66	3607A13B01BY@1	芝麻灰花岗岩侧石	m	237.51	18	92.92	74.92	17794.25
67	3609A01B01BW	PC砖	m ²	984.54	40	76	36	35443.44
68	3609A01B01BW@1	60厚砂基透水砖	m ²	216.855	40	140	100	21685.5
69	3609A01B01BW@2	80厚砂基透水砖	m ²	1079.7	40	158	118	127404.6
70	3621A07B01CB	反光材料(玻璃珠)	kg	82.04625	2.56	2.21	-0.35	-28.72
71	8025A05B01BV	细粒式沥青混凝土	m ³	1016.33472	906	982.3	76.3	77546.34
72	8025A07B01BV	中粒式沥青混凝土	m ³	1524.50208	778	876.11	98.11	149568.9
73	8021A01B51BV	商品混凝土	m ³	14.2506	326.48	310.68	-15.8	-225.16
74	8021A01B55BV	商品混凝土	m ³	3.4104	363.3	339.81	-23.49	-80.11
75	8021A01B61BV	商品混凝土	m ³	1.2726	364.86	393.05	28.19	35.87
76	8005A01B66BV	干混抹灰砂浆	m ³	1.283619	473.76	461.95	-11.81	-15.16
77	8005A19B77BV	干混砌筑砂浆	m ³	0.341642	383.22	420.35	37.13	12.69
78	990146310	热熔釜溶解车	台班	1.11375	118.42	120.81	2.39	2.66
79	990146410	手推式热溶划线车	台班	1.11375	83.21	82.8	-0.41	-0.46
80	990774610	石料切割机	台班	0.637365	48.73	50.7	1.97	1.26
81	9946A15B01BC	人工	工日	447.418564	140	156	16	7158.7
82	9946A17B01CB	汽油	kg	1031.636137	6.769	8.31	1.541	1589.75
83	9946A19B01CB	柴油	kg	1186.504709	5.923	7.73	1.807	20214.01
84	9946A21B01CA	电	KW. h	495.295504	0.68	1.06	0.38	188.21
		合计:						-376140.8

直接费计算表

单项项目名称:黄山市歙县新能源智能充储系统建设工程项目——停车场改造提升工程

单位工程名称:绿化工程

第 1 页 共 6 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					合计	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
1		一、绿化苗木工程										
2		1、上层苗木										
2.1	GS2-8-5	栽植乔木(带土球) 土球直径<200cm 香樟(特选) Φ32 H1000以上 P600以上 精品苗	株	4	868.89	516.18	56.21	296.5	3475.56	2064.72	224.84	1186
2.2	GS2-8-5	栽植乔木(带土球) 土球直径<200cm丛生香樟 H1100以上 P550以上精品苗	株	1	868.89	516.18	56.21	296.5	868.89	516.18	56.21	296.5
2.3	GS2-8-5	栽植乔木(带土球) 土球直径<200cm 多杆朴树A H1200以上 P600以上 精品苗	株	1	868.89	516.18	56.21	296.5	868.89	516.18	56.21	296.5
2.4	GS2-8-5	栽植乔木(带土球) 土球直径<200cm 多杆乌桕A H1200以上 P600以上 精品苗	株	3	868.89	516.18	56.21	296.5	2606.67	1548.54	168.63	889.5
2.5	GS2-8-5	栽植乔木(带土球) 土球直径<200cm 多杆乌桕B H700-800 P600以上 精品苗	株	1	868.89	516.18	56.21	296.5	868.89	516.18	56.21	296.5
2.6	GS2-8-5	栽植乔木(带土球) 土球直径<200cm 特选乌桕 H1200以上 P600以上 精品苗	株	2	868.89	516.18	56.21	296.5	1737.78	1032.36	112.42	593
2.7	GS2-8-4	栽植乔木(带土球) 土球直径<140cm 鸡爪槭A(特选) D13.1-15 H400-450 P350-400 精品	株	5	398.93	269.08	45.63	84.22	1994.65	1345.4	228.15	421.1
2.8	GS2-8-3	栽植乔木(带土球) 土球直径<100cm 鸡爪槭B(特选) D10 H250 P250 精品苗	株	3	254.11	168.42	44	41.69	762.33	505.26	132	125.07

直接费计算表

单项项目名称:黄山市歙县新能源智能充储系统建设工程项目——停车场改造提升工程

单位工程名称:绿化工程

第 2 页 共 6 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					合计	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
2.9	GS2-8-4	栽植乔木(带土球) 土球直径<140cm 日本红枫A(特选) D15 H400-450 P400	株	7	398.93	269.08	45.63	84.22	2792.51	1883.56	319.41	589.54
2.10	GS2-8-3	栽植乔木(带土球) 土球直径<100cm 日本红枫B(特选) D10 H250-300 P300	株	2	254.11	168.42	44	41.69	508.22	336.84	88	83.38
2.11	GS2-8-3	栽植乔木(带土球) 土球直径<100cm 羽毛枫(特选) D8 H250-300 P200	株	6	254.11	168.42	44	41.69	1524.66	1010.52	264	250.14
2.12	GS2-8-3	栽植乔木(带土球) 土球直径<100cm 黄金枫(特选) D8 H250-300 P200	株	4	254.11	168.42	44	41.69	1016.44	673.68	176	166.76
3		2、乔木苗木										
3.1	GS2-8-3	栽植乔木(带土球) 土球直径<100cm 水果篮球 H100 P100 精品容器苗	株	18	254.11	168.42	44	41.69	4573.98	3031.56	792	750.42
3.2	GS2-8-3	栽植乔木(带土球) 土球直径<100cm 六月雪 H80 P100 精品容器苗	株	17	254.11	168.42	44	41.69	4319.87	2863.14	748	708.73
3.3	GS2-8-3	栽植乔木(带土球) 土球直径<100cm 黄纹万年麻 H70 P50以上 50美植袋苗 50芽以上	株	30	254.11	168.42	44	41.69	7623.3	5052.6	1320	1250.7
3.4	GS2-8-6	栽植灌木(带土球) 土球直径<70cm 矮蒲苇丛 H80 P50以上 35美植袋苗 50芽以上	株	31	168.57	106.4	29.47	32.7	5225.67	3298.4	913.57	1013.7
3.5	GS2-8-6	栽植灌木(带土球) 土球直径<70cm 紫色狼尾草 H60 P40以上 35美植袋苗 50芽以上	株	25	168.57	106.4	29.47	32.7	4214.25	2660	736.75	817.5
3.6	GS2-8-6	栽植灌木(带土球) 土球直径<70cm 花叶玉婢 H70 P50以上 50美植袋苗 50芽以上	株	22	168.57	106.4	29.47	32.7	3708.54	2340.8	648.34	719.4

直接费计算表

单项项目名称:黄山市歙县新能源智能充储系统建设工程项目——停车场改造提升工程

单位工程名称:绿化工程

第 3 页 共 6 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					合计	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
3.7	GS2-8-6	栽植灌木(带土球) 土球直径<70cm 美人蕉丛 H120 P50以上 35美植袋苗 10芽以上	株	18	168.57	106.4	29.47	32.7	3034.26	1915.2	530.46	588.6
4		3、地被苗木										
4.1	GS2-8-9	栽植色块 <36株/m2 绣球 H40-45 P30以上 36盆/m² 精品容器苗 2加仑盆	m²	250	36.44	28	6.1	2.34	9110	7000	1525	585
4.2	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 翠芦莉 H45-50 P30 49株/m²	m²	370	36.76	28.28	6.14	2.34	13601.2	10463.6	2271.8	865.8
4.3	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 德国鸢尾 H40 P30 49棵/m² 每丛5-8芽	m²	115	36.76	28.28	6.14	2.34	4227.4	3252.2	706.1	269.1
4.4	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 迷迭香 H25-30 P30 容器苗 49棵/m²	m²	278.5	36.76	28.28	6.14	2.34	10237.66	7875.98	1709.99	651.69
4.5	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 狐尾天门冬 H30-35 P20-30 容器苗49棵/m²	m²	160	36.76	28.28	6.14	2.34	5881.6	4524.8	982.4	374.4
4.6	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 芙蓉菊 H20-25 P30 容器苗 49棵/m²	m²	101	36.76	28.28	6.14	2.34	3712.76	2856.28	620.14	236.34
4.7	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 黄金菊 H40-45 P30 容器苗 49株/m²	m²	573	36.76	28.28	6.14	2.34	21063.48	16204.44	3518.22	1340.82
4.8	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 水果篮 H30-35 P30 容器苗 49盆/m²	m²	36	36.76	28.28	6.14	2.34	1323.36	1018.08	221.04	84.24
4.9	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 紫娇花 H25-30 P30 容器苗 49盆/m²	m²	123	36.76	28.28	6.14	2.34	4521.48	3478.44	755.22	287.82
4.10	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 马樱丹 H40-45 P30 容器苗 49棵/m²	m²	96	36.76	28.28	6.14	2.34	3528.96	2714.88	589.44	224.64

直接费计算表

单项项目名称:黄山市歙县新能源智能充储系统建设工程项目——停车场改造提升工程

单位工程名称:绿化工程

第 4 页 共 6 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					合计	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
4.11	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 银叶菊 H35-40 P30 容器苗 49棵/m²	m²	75	36.76	28.28	6.14	2.34	2757	2121	460.5	175.5
4.12	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 细叶雪茄花 H25-30 P30 容器苗 49棵/m²	m²	241	36.76	28.28	6.14	2.34	8859.16	6815.48	1479.74	563.94
4.13	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 一叶兰 H55-60 P30 容器苗 49棵/m²	m²	135	36.76	28.28	6.14	2.34	4962.6	3817.8	828.9	315.9
4.14	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 火焰南天竹 H25-30 P30 容器苗 49棵/m²	m²	300	36.76	28.28	6.14	2.34	11028	8484	1842	702
4.15	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 大吴风草 H25-30 P30 容器苗 49棵/m²	m²	50	36.76	28.28	6.14	2.34	1838	1414	307	117
4.16	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 金叶石菖蒲 H20-25 P30 容器苗 49棵/m²	m²	209	36.76	28.28	6.14	2.34	7682.84	5910.52	1283.26	489.06
4.17	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 瓜子黄杨 H40-45 P25-30 49棵/m²	m²	3088.7	36.76	28.28	6.14	2.34	113540.61	87348.44	18964.62	7227.56
4.18	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 龟甲冬青 H30-35 P25-30 49棵/m²	m²	708	36.76	28.28	6.14	2.34	26026.08	20022.24	4347.12	1656.72
4.19	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 红花檫木 H40-45 P25-30 49棵/m²	m²	1740	36.76	28.28	6.14	2.34	63962.4	49207.2	10683.6	4071.6
4.20	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 亮晶女贞 H40-45 P25-30 49棵/m²	m²	862	36.76	28.28	6.14	2.34	31687.12	24377.36	5292.68	2017.08
4.21	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 金边六月雪 H30-35 P25-30 49棵/m²	m²	715.4	36.76	28.28	6.14	2.34	26298.1	20231.51	4392.56	1674.04
4.22	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 小叶黄杨 H35-40 P25-30 49棵/m²	m²	544	36.76	28.28	6.14	2.34	19997.44	15384.32	3340.16	1272.96



直接费计算表

单项项目名称:黄山市歙县新能源智能充储系统建设工程项目——停车场改造提升工程

单位工程名称:绿化工程

第 5 页 共 6 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					合计	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
4.23	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 大叶黄杨 H40-45 P25-30 49棵/m ²	m ²	215	36.76	28.28	6.14	2.34	7903.4	6080.2	1320.1	503.1
4.24	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 黄金枸骨 H25-30 P25-30 49棵/m ²	m ²	615	36.76	28.28	6.14	2.34	22607.4	17392.2	3776.1	1439.1
4.25	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 银姬小蜡 H40-45 P25-30 49棵/m ²	m ²	194	36.76	28.28	6.14	2.34	7131.44	5486.32	1191.16	453.96
4.26	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 小叶栀子 H30-35 H25-30 49棵/m ²	m ²	340	36.76	28.28	6.14	2.34	12498.4	9615.2	2087.6	795.6
4.27	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 花叶胡颓子 H30-35 P25-30 49棵/m ²	m ²	1281.8	36.76	28.28	6.14	2.34	47118.97	36249.3	7870.25	2999.41
4.28	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 洒金珊瑚 H50-55 P25-30 49棵/m ²	m ²	563	36.76	28.28	6.14	2.34	20695.88	15921.64	3456.82	1317.42
4.29	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 杜鹃 H30-35 P25-30 49棵/m ²	m ²	426.3	36.76	28.28	6.14	2.34	15670.79	12055.76	2617.48	997.54
4.30	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 金森女贞 H30-35 P25-30 49棵/m ²	m ²	166	36.76	28.28	6.14	2.34	6102.16	4694.48	1019.24	388.44
4.31	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 红叶石楠 H40-45 P25-30 49棵/m ²	m ²	100	36.76	28.28	6.14	2.34	3676	2828	614	234
4.32	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 欧石竹 H20-25 P20 容器苗 49棵/m ²	m ²	662	36.76	28.28	6.14	2.34	24335.12	18721.36	4064.68	1549.08
4.33	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 花叶络石 P15 容器苗 49棵/m ²	m ²	226.3	36.76	28.28	6.14	2.34	8318.79	6399.76	1389.48	529.54
4.34	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m2 美女樱 H20-25 P20 容器苗 49棵/m ²	m ²	308	36.76	28.28	6.14	2.34	11322.08	8710.24	1891.12	720.72

单位工程预算表

工程名称:绿化工程

第1页 共5页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	合价	其中		
							人工费	材料费	机械费
		一、绿化苗木工程							
		1、上层苗木							
1	GS2-8-5	栽植乔木(带土球) 土球直径<200cm 香樟(特选) Φ32 H1000以上 P600 以上 精品苗	株	4.000	5488.89	21955.56	2064.72	18704.84	1186
2	GS2-8-5	栽植乔木(带土球) 土球直径<200cm 丛生香樟 H1100以上 P550以上精品苗	株	1.000	16618.89	16618.89	516.18	15806.21	296.5
3	GS2-8-5	栽植乔木(带土球) 土球直径<200cm 多杆朴树A H1200 以上 P600以上 精 品苗	株	1.000	6564.09	6564.09	516.18	5751.41	296.5
4	GS2-8-5	栽植乔木(带土球) 土球直径<200cm 多杆乌桕A H1200 以上 P600以上 精 品苗	株	3.000	15043.89	45131.67	1548.54	42693.63	889.5
5	GS2-8-5	栽植乔木(带土球) 土球直径<200cm 多杆乌桕B H700-8 00 P600以上 精品 苗	株	1.000	11368.89	11368.89	516.18	10556.21	296.5
6	GS2-8-5	栽植乔木(带土球) 土球直径<200cm 特选乌桕 H1200以 上 P600以上 精品 苗	株	2.000	19768.89	39537.78	1032.36	37912.42	593
7	GS2-8-4	栽植乔木(带土球) 土球直径<140cm 鸡爪槭A(特选) D 13.1-15 H400-450 P350-400 精品	株	5.000	5986.49	29932.45	1345.4	28165.95	421.1
8	GS2-8-3	栽植乔木(带土球) 土球直径<100cm 鸡爪槭B(特选) D 10 H250 P250 精 品苗	株	3.000	2061.55	6184.65	505.26	5554.32	125.07
9	GS2-8-4	栽植乔木(带土球) 土球直径<140cm 日本红枫A(特选) D15 H400-450 P4 00	株	7.000	3440.57	24083.99	1883.56	21610.89	589.54
10	GS2-8-3	栽植乔木(带土球) 土球直径<100cm 日本红枫B(特选) D10 H250-300 P3 00	株	2.000	1317.97	2635.94	336.84	2215.72	83.38
11	GS2-8-3	栽植乔木(带土球) 土球直径<100cm 羽毛枫(特选) D8 H250-300 P200	株	6.000	1059.91	6359.46	1010.52	5098.8	250.14

单位工程预算表

工程名称:绿化工程

第2页 共5页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	合价	其中		
							人工费	材料费	机械费
12	GS2-8-3	栽植乔木(带土球) 土球直径<100cm 黄金枫(特选) D8 H250-300 P200	株	4.000	968.11	3872.44	673.68	3032	166.76
合计						214245.81	11949.42	197102.4	5193.99
		2、乔木苗木							
1	GS2-8-3	栽植乔木(带土球) 土球直径<100cm 水果篮球 H100 P1 00 精品容器苗	株	18.000	478.51	8613.18	3031.56	4831.2	750.42
2	GS2-8-3	栽植乔木(带土球) 土球直径<100cm 六月雪 H80 P100 精品容器苗	株	17.000	315.31	5360.27	2863.14	1788.4	708.73
3	GS2-8-3	栽植乔木(带土球) 土球直径<100cm 黄纹万年麻 H70 P 50以上 50美植袋苗 50芽以上	株	30.000	306.87	9206.1	5052.6	2902.8	1250.7
4	GS2-8-6	栽植灌木(带土球) 土球直径<70cm 矮 蒲苇丛 H80 P50以 上 35美植袋苗 50 芽以上	株	31.000	210.27	6518.37	3298.4	2206.27	1013.7
5	GS2-8-6	栽植灌木(带土球) 土球直径<70cm 紫 色狼尾草 H60 P40 以上 35美植袋苗 5 0芽以上	株	25.000	190.52	4763	2660	1285.5	817.5
6	GS2-8-6	栽植灌木(带土球) 土球直径<70cm 花 叶玉蝉 H70 P50以 上 50美植袋苗 50 芽以上	株	22.000	185.54	4081.88	2340.8	1021.68	719.4
7	GS2-8-6	栽植灌木(带土球) 土球直径<70cm 美 人蕉丛 H120 P50 以上 35美植袋苗 1 0芽以上	株	18.000	185.54	3339.72	1915.2	835.92	588.6
合计						41882.52	21161.7	14871.77	5849.05
		3、地被苗木							
1	GS2-8-9	栽植色块 <36株/m 2 绣球 H40-45 P3 0以上 36盆/m ² 精 品容器苗 2加仑盆	m ²	250.000	183.41	45852.5	7000	38267.5	585
2	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m 2 翠芦莉 H45-50 P30 49株/m ²	m ²	370.000	65.77	24334.9	10463.6	13005.5	865.8
3	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m 2 德国鸢尾 H40 P 30 49棵/m ² 每丛5 -8芽	m ²	115.000	79.1	9096.5	3252.2	5575.2	269.1

单位工程预算表

工程名称:绿化工程

第3页 共5页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	合价	其中		
							人工费	材料费	机械费
4	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m ² 2 迷迭香 H25-30 P30 容器苗 49棵/m ²	m ²	278.500	71.43	19893.26	7875.98	11365.59	651.69
5	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m ² 2 狐尾天门冬 H30-35 P20-30 容器苗49棵/m ²	m ²	160.000	139.66	22345.6	4524.8	17446.4	374.4
6	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m ² 2 芙蓉菊 H20-25 P30 容器苗 49棵/m ²	m ²	101.000	203.46	20549.46	2856.28	17456.84	236.34
7	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m ² 2 黄金菊 H40-45 P30 容器苗 49株/m ²	m ²	573.000	78.27	44848.71	16204.44	27303.45	1340.82
8	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m ² 2 水果篮 H30-35 P30 容器苗 49盆/m ²	m ²	36.000	61.76	2223.36	1018.08	1121.04	84.24
9	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m ² 2 紫娇花 H25-30 P30 容器苗 49盆/m ²	m ²	123.000	73.43	9031.89	3478.44	5265.63	287.82
10	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m ² 2 马樱丹 H40-45 P30 容器苗 49棵/m ²	m ²	96.000	51.76	4968.96	2714.88	2029.44	224.64
11	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m ² 2 银叶菊 H35-40 P30 容器苗 49棵/m ²	m ²	75.000	70.1	5257.5	2121	2961	175.5
12	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m ² 2 细叶雪茄花 H25-30 P30 容器苗 49棵/m ²	m ²	241.000	70.1	16894.1	6815.48	9514.68	563.94
13	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m ² 2 一叶兰 H55-60 P30 容器苗 49棵/m ²	m ²	135.000	70.43	9508.05	3817.8	5374.35	315.9
14	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m ² 2 火焰南天竹 H25-30 P30 容器苗 49棵/m ²	m ²	300.000	194.81	58443	8484	49257	702
15	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m ² 2 大吴风草 H25-30 P30 容器苗 49棵/m ²	m ²	50.000	61.1	3055	1414	1524	117
16	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m ² 2 金叶石菖蒲 H20-25 P30 容器苗 49棵/m ²	m ²	209.000	68.77	14372.93	5910.52	7973.35	489.06
17	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m ² 2 瓜子黄杨 H40-45 P25-30 49棵/m ²	m ²	3088.700	57.6	177909.12	87348.44	83333.13	7227.56
18	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m ² 2 龟甲冬青 H30-35 P25-30 49棵/m ²	m ²	708.000	102.44	72527.52	20022.24	50848.56	1656.72

单位工程预算表

工程名称:绿化工程

第4页 共5页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	合价	其中		
							人工费	材料费	机械费
19	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m 2 红花檵木 H40-4 5 P25-30 49棵/m ²	m ²	1740.000	82.44	143445.6	49207.2	90166.8	4071.6
20	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m 2 亮晶女贞 H40-4 5 P25-30 49棵/m ²	m ²	862.000	58.43	50366.66	24377.36	23972.22	2017.08
21	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m 2 金边六月雪 H30 -35 P25-30 49棵/ m ²	m ²	715.400	75.1	53726.54	20231.51	31821	1674.04
22	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m 2 小叶黄杨 H35-4 0 P25-30 49棵/m ²	m ²	544.000	113.94	61983.36	15384.32	45326.08	1272.96
23	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m 2 大叶黄杨 H40-4 5 P25-30 49棵/m ²	m ²	215.000	102.62	22063.3	6080.2	15480	503.1
24	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m 2 黄金枸骨 H25-3 0 P25-30 49棵/m ²	m ²	615.000	163.29	100423.35	17392.2	81592.05	1439.1
25	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m 2 银姬小蜡 H40-4 5 P25-30 49棵/m ²	m ²	194.000	100.48	19493.12	5486.32	13552.84	453.96
26	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m 2 小叶栀子 H30-3 5 H25-30 49棵/m ²	m ²	340.000	128.57	43713.8	9615.2	33303	795.6
27	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m 2 花叶胡颓子 H30 -35 P25-30 49棵/ m ²	m ²	1281.800	153.45	196692.21	36249.3	157443.49	2999.41
28	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m 2 洒金珊瑚 H50-5 5 P25-30 49棵/m ²	m ²	563.000	156.78	88267.14	15921.64	71028.08	1317.42
29	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m 2 杜鹃 H30-35 P2 5-30 49棵/m ²	m ²	426.300	204.79	87301.98	12055.76	74248.67	997.54
30	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m 2 金森女贞 H30-3 5 P25-30 49棵/m ²	m ²	166.000	74.1	12300.6	4694.48	7217.68	388.44
31	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m 2 红叶石楠 H40-4 5 P25-30 49棵/m ²	m ²	100.000	72.77	7277	2828	4215	234
32	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m 2 欧石竹 H20-25 P20 容器苗 49棵/ m ²	m ²	662.000	66.93	44307.66	18721.36	24037.22	1549.08
33	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m 2 花叶络石 P15 容器苗 49棵/m ²	m ²	226.300	73.43	16617.21	6399.76	9687.9	529.54

单位工程预算表

工程名称:绿化工程

第5页 共5页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	合价	其中		
							人工费	材料费	机械费
34	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m ² 美女樱 H20-25 P20 容器苗 49棵/m ²	m ²	308.000	64.77	19949.16	8710.24	10518.2	720.72
35	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m ² 柳叶马鞭草 H40-45 P20 49棵/m ²	m ²	336.000	73.29	24625.44	9502.08	14337.12	786.24
36	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m ² 花镜 H35-40 P30 64棵/m ²	m ²	368.700	138.82	51182.93	10426.84	39893.34	862.76
37	GS2-8-10	栽植色块 <49株/m ² 马利筋 H50-60 P30以上 49株/m ² 每株6-7芽	m ²	75.000	129.16	9687	2121	7390.5	175.5
38	GS2-8-14	铺种草皮 满铺 果岭草 矮生百慕大+黑麦草果岭草	m ²	8343.200	46.05	384204.36	232441.55	120475.81	31287
合计						1998740.78	703168.5	1225329.66	70242.62
4、地被苗木									
1	GS1-1-9	平整场地 厚30cm以内	1000m ²	42.951	608.62	26141.08	3571.84		22569.24
2	GS2-8-1	地面换土 黄土	m ³	2148.000	59.72	128278.56	39093.6	89184.96	
3	GS2-8-2	地形改造(机械造坡)	10m ²	2295.140	92.31	211864.37	60408.08		151456.29
4	借GJ13-116 * 0.85	露地花卉、色带、地被保存养护 三级养护 单价*0.85	100m ² /年	86.000	991.42	85262.12	57566.68	22453.74	5241.7
5	借GJ9-48	抗倍特板隔断 PE隔根板	100m ²	0.840	18025	15141	1411.2	13704.6	25.2
合计						466687.13	162051.4	125343.3	179292.43
合计						2721556.24	898331.02	1562647.13	260578.09

直接费计算表

单项项目名称:黄山市歙县新能源智能充储系统建设工程项目——停车场改造提升工程

单位工程名称:水电工程

第 1 页 共 3 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					合计	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
1		1、停车场照明										
1.1	GA2-13-56	庭院灯 柱灯≤7m 太阳能庭院灯 30W H=4m	套	32	180.97	124.46	20.62	35.89	5791.04	3982.72	659.84	1148.48
1.2	GA2-13-42	高杆灯架路灯 成套型高杆灯架 灯高≤11m 灯火数≤9火 单向太阳能路灯50W H=6m	套	37	614.17	313.46	5.22	295.49	22724.29	11598.02	193.14	10933.13
1.3	GA2-13-42	高杆灯架路灯 成套型高杆灯架 灯高≤11m 灯火数≤9火 双向太阳能路灯80W H=6m	套	41	614.17	313.46	5.22	295.49	25180.97	12851.86	214.02	12115.09
1.4	GA2-13-57	庭院灯 草坪地灯 照树灯 25W H=0.3m	套	63	27.52	22.54	4.98		1733.76	1420.02	313.74	
1.5	GA2-13-14	单管荧光灯带 LED灯带	m	7	23.22	16.1	7.12		162.54	112.7	49.84	
1.6	GA2-13-14	单管荧光灯带 洗墙灯	m	19	23.22	16.1	7.12		441.18	305.9	135.28	
1.7	补子目1	照明管线	项	1	20000			20000	20000		20000	
2		2、景观给水										
2.1	借GS5-3-166	砖砌体平篦式双篦雨水口 规格1450mm×380mm 井深1m以内	座	164	1445.03	361.34	1070.44	13.25	236984.92	59259.76	175552.16	2173
2.2	借GS5-3-192	砖砌圆形排泥湿井 井径800mm 井深1.5m	座	37	1955.5	527.8	1427.7		72353.5	19528.6	52824.9	
2.3	GA6-1-204	给排水及采暖、空调水管道 室外 塑料给水管(粘接) 外径(mm以内) 32	10m	123.1	63.42	39.48	1.74	22.2	7807	4859.99	214.19	2732.82
2.4	GA6-1-206	给排水及采暖、空调水管道 室外 塑料给水管(粘接) 外径(mm以内) 50	10m	86.7	74.76	50.26	2.16	22.34	6481.69	4357.54	187.27	1936.88
2.5	GA6-1-212	给排水及采暖、空调水管道 室外 塑料给水管(粘接) 外径(mm以内) 160	10m	92.9	150.31	72.8	8.86	68.65	13963.8	6763.12	823.09	6377.59

直接费计算表

单项项目名称:黄山市歙县新能源智能充储系统建设工程项目——停车场改造提升工程

单位工程名称:水电工程

第 2 页 共 3 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					合计	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
2.6	借GS5-2-57 换	塑料排水管铺设(胶圈接口)管径400mm 在无基础的槽内铺设管道 人工*1.18,机械*1.18	100m	2.83	15808.41	2022.05	13786.36		44737.8	5722.4	39015.4	
2.7	借GS5-2-56 换	塑料排水管铺设(胶圈接口)管径300mm 在无基础的槽内铺设管道 人工*1.18,机械*1.18	100m	11.98	11411.84	1605.74	9806.1		136713.84	19236.77	117477.08	
2.8	借GS5-2-56 换	塑料排水管铺设(胶圈接口)管径200mm 在无基础的槽内铺设管道 人工*1.18,机械*1.18	100m	9.46	11411.84	1605.74	9806.1		107956.01	15190.3	92765.71	
2.9	借GS5-2-58 换	塑料排水管铺设(胶圈接口)管径500mm 在无基础的槽内铺设管道 人工*1.18,机械*1.18	100m	1.18	23165.41	2705.98	20459.43		27335.18	3193.06	24142.13	
2.10	借GS5-2-59 换	塑料排水管铺设(胶圈接口)管径600mm 在无基础的槽内铺设管道 人工*1.18,机械*1.18	100m	0.42	28177.67	3211.49	24632.76	333.42	11834.62	1348.83	10345.76	140.04
2.11	借GS5-2-101	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	25.87	791.46	403.9	387.56		20475.07	10448.89	10026.18	
2.12	GA6-2-2	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	54	151.7	67.62	70.09	13.99	8191.8	3651.48	3784.86	755.46
2.13	GA6-7-96	室外地上式消火栓 公称直径150(mm) 支管安装	套	5	324	97.3	213.69	13.01	1620	486.5	1068.45	65.05
2.14	补子目2	灭火器	个	36	200		200		7200		7200	
3		3、其他室外配套设备										
3.1	补子目3	光伏系统	m²	1685	700		700		1179500		1179500	
3.2	补子目4	充电桩(快充)	套	10	50000		50000		500000		500000	
3.3	补子目4	充电桩(慢充)	套	99	3000		3000		297000		297000	
3.4	补子目6	监控音箱系统、零星灯具照明等	项	1	50000		50000		50000		50000	

直接费计算表

单项项目名称: 黄山市歙县新能源智能充储系统建设工程项目——停车场改造提升工程

单位工程名称: 水电工程

第 3 页 共 3 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					合计	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
3.5	补子目8	充电桩车棚	m ²	137.58	1500		1500		206370		206370	
3.6	借CG-GA5-150 R*2.5	摄像机 固定半球 距离20~400, 台数33~64 人工*2.5	台	45	353.74	350	0.3	3.44	15918.3	15750	13.5	154.8
3.7	借CG-GA1-024	通信电缆敷设 50×2×0.5	100m	13.72	274.23	183.54	17.77	72.92	3762.44	2518.17	243.8	1000.46
		本页小计							3032239.75			



单位工程人材机价差表

工程名称：水电工程

单位：元

序号	编号	材料名称	单位	数量	定额价	市场价	单价价差	价差金额
1	0001A01B01BC	综合工日	工日	1447.047826	140	156	16	23152.77
2	0101A07B05C53BT	螺纹钢 HRB400	t	0.492	3500	3353.98	-146.02	-71.84
3	0103A03B57CB	镀锌铁丝	kg	1.476	3.57	5.91	2.34	3.45
4	0103A03B61CB	镀锌铁丝	kg	66.256	3.57	5.76	2.19	145.1
5	0103A03B77CB	镀锌铁丝	kg	17.5916	3.57	5.76	2.19	38.53
6	0103A15B99CB	镀锌钢丝	kg	72.42788	3.08	6.29	3.21	232.49
7	0129A31B10CB	热轧厚钢板	kg	16.902	3.2	3.04	-0.16	-2.7
8	0129A31B49CB	热轧厚钢板	kg	17.7857	3.2	3.04	-0.16	-2.85
9	0201A07B01CB	石棉橡胶板	kg	2.804	9.4	11.86	2.46	6.9
10	0201A29B01CB	橡胶板	kg	3.3382	2.91	11.86	8.95	29.88
11	0209A15B01BW	塑料薄膜	m ²	0.82	0.2	5.31	5.11	4.19
12	0209A19B01BW	塑料养护膜	m ²	341.12	0.3	3.45	3.15	1074.53
13	0213A07B01BY	聚四氟乙烯生料带	m	406.944	0.13	0.442	0.312	126.97
14	0227A05B01CB	白布	kg	19.5	6.67	6.38	-0.29	-5.66
15	0227A23B01CB	棉纱头	kg	0.08	6	6.4	0.4	0.03
16	0301A03B29C15BF	镀锌自攻螺钉	个	137.8	0.26	0.032	-0.228	-31.42
17	0301A03B63C29BF	自攻螺丝	个	183.6	0.02	0.09	0.07	12.85
18	0301A05B31C06CE	地脚螺栓	10个	13.056	47.01	42.01	-5	-65.28
19	0301A05B73C01CB	六角螺栓	kg	30.7687	5.81	4.81	-1	-30.77
20	0301A05B91C103CD	镀锌六角螺栓带螺母	10套	8.24	23	17.49	-5.51	-45.4
21	0301A07B07C55AK	膨胀螺栓	套	42.38	0.25	0.257	0.007	0.3
22	0301A07B07C71AK	膨胀螺栓	套	385.56	0.17	0.168	-0.002	-0.77
23	0313A11B53BF	冲击钻头	个	2.079	5.38	4.71	-0.67	-1.39
24	0313A11B57BF	冲击钻头	个	0.286	5.98	5.89	-0.09	-0.03
25	0313A14B99AT	尼龙砂轮片	片	3.078	8.55	7.49	-1.06	-3.26
26	0313A21B01CB	低碳钢焊条	kg	10.6263	6.84	16.93	10.09	107.22
27	0313A29B01CB	电焊条	kg	4.428	5.98	5.75	-0.23	-1.02
28	0313A44B01AG	水砂纸	张	328.1702	0.5	0.929	0.429	140.79
29	0313A64B01AG	铁砂布	张	15.1836	0.85	0.867	0.017	0.26

单位工程人材机价差表

工程名称：水电工程

单位：元

序号	编号	材料名称	单位	数量	定额价	市场价	单价价差	价差金额
30	0313A89B01BD	锯条(各种规格)	根	20.6127	0.62	0.75	0.13	2.68
31	0315A21B35C01CB	零星卡具	kg	18.696	5.56	4.93	-0.63	-11.78
32	0401A01B51CB	水泥	kg	29850.32578	0.29	0.289	-0.001	-29.85
33	0403A17B01BT	中(粗)砂	t	116.846559	87	106.19	19.19	2242.29
34	0405A21B01BT	卵石	t	4.375	53.4	50.78	-2.62	-11.46
35	0405A33B01BT	碎石	t	0.06325	106.8	79.65	-27.15	-1.72
36	0413A13B01AQ	混凝土标砖	千块	4.26855	414.53	619.5	204.97	874.92
37	0413A15B53AQ	机砖	千块	111.253	384.62	559.17	174.55	19419.21
38	0427A09B01BV	混凝土垫块	m³	0.164	214	190.26	-23.74	-3.89
39	0503A01B01BV	板方材	m³	0.164	1800	1862.83	62.83	10.3
40	1301A33B51CB	煤焦油沥青漆	kg	218.114	6.84	7.46	0.62	135.23
41	1335A35B01CB	模板嵌缝料	kg	0.492	1.71	1.98	0.27	0.13
42	1407A09B01CB	机油	kg	2.16	19.66	9.91	-9.75	-21.06
43	1409A09B01CB	黄油	kg	38.798	16.58	6.17	-10.41	-403.89
44	1433A07B01CB	丙酮	kg	11.004	7.51	7.15	-0.36	-3.96
45	1433A31B55CB	工业酒精	kg	1.35	1.36	6.94	5.58	7.53
46	1435A40B01CB	脱模剂	kg	10.66	2.48	2.29	-0.19	-2.03
47	1435A93B01CB	金属清洗剂	kg	31.2	8.66	11.1	2.44	76.13
48	1439A19B01BV	氧气	m³	12.8369	3.63	3.98	0.35	4.49
49	1439A25B01CB	乙炔气	kg	4.3223	10.45	10.43	-0.02	-0.09
50	1441A02B01CB	粘结剂	kg	29.4284	2.88	6.64	3.76	110.65
51	1700A05B57BF	镀锌槽型吊码	个	42.848	0.51	0.549	0.039	1.67
52	1701A13B59BY	焊接钢管	m	5.3704	4.46	5.53	1.07	5.75
53	1701A13B79CB	焊接钢管	kg	0.7761	3.84	3.39	-0.45	-0.35
54	1707A03B59BY	无缝钢管	m	0.54	3.42	4.26	0.84	0.45
55	1725A05B77BY@1	HDP双壁波纹管	m	285.83	136.13	99.18	-36.95	-10561.42
56	1725A05B79BY@1	HDP双壁波纹管	m	119.18	202.13	156.94	-45.19	-5385.74
57	1725A05B81BY@1	HDP双壁波纹管	m	42.42	243.38	213.53	-29.85	-1266.24
58	1725A05B93BY@1	HDP双壁波纹管	m	955.46	96.8	35.78	-61.02	-58302.17

单位工程人材机价差表

工程名称：水电工程

单位：元

序号	编号	材料名称	单位	数量	定额价	市场价	单价价差	价差金额
59	1725A05B9 3BY@2	HDP双壁波纹管	m	1209.98	96.8	60.73	-36.07	-43643.98
60	1725A33B6 4BY	输水软管	m	1.026	8.55	6.54	-2.01	-2.06
61	1727A25B0 1BY	橡胶护套管	m	38.805	15.2	35.41	20.21	784.25
62	1727A27B6 5BY	橡胶软管	m	2.3976	7.26	8.11	0.85	2.04
63	1801A05B6 1BF	黑玛钢堵头	个	5.05	0.77	0.389	-0.381	-1.92
64	1801A07B6 7BF	黑玛钢活接头	个	54.54	48.72	11.26	-37.46	-2043.07
65	1801A09B6 7BF	黑玛钢六角内接头	个	43.632	11.54	16.95	5.41	236.05
66	1900A13B5 1BF	螺纹阀门	个	1.4833	22	24.55	2.55	3.78
67	1900A13B5 7BF	螺纹阀门	个	1.026	15	22.96	7.96	8.17
68	2000A17B6 1C55AT	平焊法兰	片	10	56.39	55.66	-0.73	-7.3
69	2715A05B0 3BF	瓷接头	个	32.96	0.34	0.345	0.005	0.16
70	2803A35B6 3BY	铜芯塑料绝缘电线	m	204.537	1.32	2.56	1.24	253.63
71	2909A13B9 5BF	塑料接线柱	个	97.85	0.7	0.416	-0.284	-27.79
72	2909A19B9 2BF	铜接线端子	个	85.057	0.33	1.23	0.9	76.55
73	3301A34B0 1CB	塑钢爬梯	kg	1771.653	4	4.99	0.99	1753.94
74	3405A07B5 3AG	草板纸	张	29.52	3.79	4.03	0.24	7.08
75	3409A23B0 1CB	脱脂棉	kg	0.45	17.86	17.39	-0.47	-0.21
76	3411A01B0 1CA	电	kW·h	12.956	0.68	1.06	0.38	4.92
77	3411A13B0 1BV	水	m³	1102.009815	7.96	5.43	-2.53	-2788.08
78	3501A09B0 1CB	钢模板	kg	69.7	3.5	3.814	0.314	21.89
79	3501A13B0 1BV	模板木材	m³	0.164	1880.34	2067.61	187.27	30.71
80	3504A21B0 1BV	木支撑	m³	0.328	1631.34	1515.53	-115.81	-37.99
81	3601A09B0 1AK	铸铁井盖井座	套	37	825.04	1327.43	502.39	18588.43
82	3601A13B0 1AK	铸铁雨水井算	套	331.28	303.42	311.43	8.01	2653.55
83	9803A03B0 1BF	弹簧压力表	个	1.7243	23.08	57.52	34.44	59.38
84	9841A21B5 3BF	压力表弯管	个	1.7243	10.69	11.48	0.79	1.36
85	8021A01B5 3BV	商品混凝土	m³	8.251	341.39	290.68	-50.71	-418.41
86	8021A01B5 7BV	商品混凝土	m³	38.048	339.05	382.43	43.38	1650.52
87	8021A01B6 1BV	商品混凝土	m³	12.765	364.86	393.05	28.19	359.85

