

安徽省工程建设项目

概 算 书

(第 页, 共 页)

上丰乡上丰村2025年精品示范村建设项目（三标段）——
（“如意姬川”村民活动中心建设项目）（上丰村屯田自然村环境整治工程）
（村庄基础设施改造及微节点提升项目）（上丰老街风貌整治项目）

建 设 项 目 名 称:

编 制 单 位(公章):

编 制 日 期:




工程建设项目概算书

建设项目名称：上丰乡上丰村2025年精品示范村建设项目（三标段）

概算费用总额(万元)：397.15万元

编制单位资质证书号：

资质证章：



编制人：王志宏

资格证章：



审核人：陈巧飞

资格证章：



编制单位法定负责人：胡备智

签署时间：

工程概算总表

序号	工程项目或费用名称	合计	备注
1	工程费用	3808946.37	
1.1	如意姬川村名活动中心	819545.60	
1.2	上丰老街风貌整治	1642070.80	
1.3	村庄基础设施改造及微节点提升项目	1347329.97	
2	工程建设其他费	84718.41	
2.1	设计费用	32376.04	1%
2.2	勘察费用	2700.00	
2.3	监理费	25900.84	0.80%
2.4	招标代理费	5000.00	
2.5	清单控制价编制	8741.53	5.4‰
2.6	结算审计	10000.00	
3	预备费	77873.30	
建设项目总投资		3971538.077	

D.1 建设项目最高投标限价汇总表

工程名称：“如意姬川”村民活动中心建设项目

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.2 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：“如意姬川”村民活动中心建设项目

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：“如意姬川”村民活动中心建设项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：“如意姬川”村民活动中心建设项目 标段：

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	001	景观墙					22360.47			
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详见施工图纸及地勘报告	m3	11.560	72.90	842.72	614.99		
2	WB010101011002	人工清底	1. 土壤类别：详见施工图纸及地勘报告	m2	16.520	10.35	170.98	124.89		
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求	m3	4.710	15.30	72.06	43.52	9.89	
4	04010300200	余方弃置	1. 运距：自定	m3	6.850	199.92	1369.45	873.65	134.05	
5	010404001001	垫层	1. 材料品种及比例：C15混凝土	m3	1.650	389.49	642.66	170.94	4.60	
6	010501002001	带型基础	1. 混凝土强度等级：C25 2. 含模版	m3	2.930	440.55	1290.81	254.85	69.53	
7	010502002001	构造柱	1. 混凝土强度等级：C25 2. 含模版	m3	0.630	988.75	622.91	274.12	17.10	
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度级：240厚老砖	m	23.000	390.21	8974.83	1178.52	50.60	
9	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C25 2. 含模版	m3	1.180	1107.14	1306.43	543.21	51.96	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内	t	0.094	4809.20	452.06	81.70	10.10	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以上	t	0.181	4383.19	793.36	131.87	9.00	
12	ZB040101001001	防腐木花池	1. 防腐木花池 2. 长度600	个	2.000	80.00	160.00			
13	ZB040101001002	防腐木花池	1. 防腐木花池 2. 长度900	个	2.000	100.00	200.00			
14	ZB040101001003	金属仿木墙饰	1. 金属仿木墙饰	套	1.000	3000.00	3000.00			
15	ZB040101001004	柿子状铝板	1. 柿子状铝板	个	4.000	500.00	2000.00			
16	ZB040101001005	边长40方管仿竹篱笆	1. 方管仿竹篱笆	m	2.820	163.90	462.20	78.96	27.89	
		分部小计					22360.47			
	002	铺装、绿化					91999.67			
17	040204001001	人行道整形、碾压	1. 部位：铺装一至四	m2	544.000	1.00	544.00	320.96	81.60	
18	040204003001	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：150mm 3. 部位：铺装一至四	m2	344.000	72.56	24960.64	2899.92		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：“如意姬川”村民活动中心建设项目

标段：

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	040204002001	人行道板安砌	1. 块料品种、规格：600*300*30深灰色剁斧面花岗岩石材 2. 垫层品种、规格：30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	60.000	152.47	9148.20	1224.60	126.60	
20	040204002002	人行道板安砌	1. 块料品种、规格：30厚花岗岩石板铺装（尺寸见平面图） 2. 垫层品种、规格：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 部位：铺装二	m2	44.000	130.01	5720.44	898.04	92.84	
21	040204002003	人行道板安砌	1. 块料品种、规格：240x120x50青砖铺装 2. 垫层品种、规格：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 部位：铺装三	m2	240.000	117.51	28202.40	2251.20		
22	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：150mm 3. 含模版、养护、切缝、压花	m2	200.000	102.17	20434.00	2002.00	38.00	
23	020207001001	石浮雕	1. 石料种类：40厚花岗岩，图案为柿子 2. 浮雕种类、深度：成品浅浮雕	m2	1.440	1393.73	2006.97	35.27	3.64	
24	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	23.000	4.80	110.40	80.50		
25	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类：马尼拉 2. 养护期：含养护	m2	23.000	37.94	872.62	416.99	20.70	
		分部小计					91999.67			
	003	树池、挡墙					66066.74			
26	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详见施工图纸及地勘报告	m3	25.130	72.90	1831.98	1336.92		
27	04010300200	余方弃置	1. 运距：自定	m3	25.130	195.24	4906.38	3205.08	401.07	
28	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	1.130	389.49	440.12	117.07	3.15	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：“如意姬川”村民活动中心建设项目

标段：

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	040305003001	浆砌块料	1. 部位：树池 2. 材料品种规格：M10水泥砂浆砌块料	m3	4.520	369.94	1672.13	577.11	3.39	
30	040303015001	混凝土挡土墙墙身	1. 混凝土强度等级：C25 2. 泄水孔材料品种、规格：D110PVC泄水管 3. 滤水层要求：碎石土等透水性良好的填料	m3	93.920	520.94	48926.68	7744.64		
31	040303015002	混凝土挡土墙墙身	1. 挡墙模版	m2	242.240	34.22	8289.45	4694.61		
		分部小计					66066.74			
	004	教室改造					36042.42			
32	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙面	m2	221.420	4.60	1018.53	743.97		
33	WB011001007001	刷界面剂	1. 界面材料种类、做法：专用界面处理剂	m2	221.420	1.42	314.42	154.99		
34	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：10厚1:1:6混合砂浆抹平，表面扫毛 2. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1:0.5:2.5混	m2	221.420	38.78	8586.67	5203.37	174.92	
35	011406003001	满刮腻子	1. 腻子种类：满刮厚耐水腻子一道	m2	221.420	10.65	2358.12	1310.81	39.86	
36	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：刷白色乳胶漆二度 2. 做法：做旧	m2	221.420	32.76	7253.72	442.84		
37	WB011302005001	天棚面层	1. 成品铝板（吊至梁底） 2. 铝合金横撑 $\perp$ 23*23*1.3中距等于板材宽度 3. 铝合金中龙骨 $\perp$ 23*23*1.3中距等于板材宽度 4. 轻钢大龙骨[45*15*1.2（吊点附吊挂）中距1000 5. Φ 8钢筋吊	m2	96.440	149.70	14437.07	2215.23	56.90	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：“如意姬川”村民活动中心建设项目 标段：

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	ZB040101001006	屋面修补	1. 屋面修补	项	1.000	1000.00	1000.00			
39	WB011701012001	内墙、梁柱面装饰脚手	1. 脚手架材质：钢管架	m2	221.420	4.85	1073.89	728.47	19.93	
		分部小计					36042.42			
	005	公厕土建装饰					117181.01			
40	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详见施工图纸及地勘报告	m3	39.120	72.90	2851.85	2081.18		
41	WB010101011001	人工清底	1. 土壤类别：详见施工图纸及地勘报告	m2	34.020	10.35	352.11	257.19		
42	040103001002	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求	m3	22.580	15.30	345.47	208.64	47.42	
43	04010300200	余方弃置	1. 运距：自定	m3	16.540	199.77	3304.20	2109.51	321.70	
44	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度级：MU20砼实心砖 2. 砂浆强度级：M10水泥砂浆	m3	5.310	593.95	3153.87	749.35	44.60	
45	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度级：MU15砼多孔砖 2. 砂浆强度级：M10水泥砂浆	m3	20.850	463.85	9671.27	3038.68	143.66	
46	01040101200	零星砌体	1. 蹲位	m3	1.150	661.16	760.33	217.35	8.66	
47	010404001002	垫层	1. 材料品种及比例：C15混凝土	m3	3.370	389.49	1312.58	349.13	9.40	
48	010501002002	带型基础	1. 混凝土强度等级：C25	m3	7.860	392.85	3087.80	468.77	179.92	
49	010502002002	构造柱	1. 混凝土强度等级：C25	m3	3.280	508.26	1667.09	527.62	54.35	
50	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级：C25 2. 含翻边、窗台板	m3	4.790	474.31	2271.94	599.52	76.45	
51	010503005001	过梁	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.640	515.87	330.16	97.22	10.21	
52	010505001001	有梁板	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.580	386.44	224.14	34.35	9.26	
53	010505003001	平板	1. 混凝土强度等级：C25	m3	6.390	390.44	2494.91	385.57	101.98	
54	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内	t	0.787	4809.20	3784.84	684.00	84.52	
55	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ16以内	t	0.929	4383.19	4071.98	676.83	46.20	
56	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ20以内	t	0.023	4289.92	98.67	15.94	0.72	
57	WB010516004001	砌体、板缝钢筋加固	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内	t	0.103	4862.03	500.79	99.32	8.50	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：“如意姬川”村民活动中心建设项目

标段：

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M0921普通木门 2. 五金品种、规格：含门锁、门套、五金配件	樘	1.000	918.21	918.21	67.20	1.20	
59	010802001001	金属门	1. 门名称、代号及洞口尺寸：M0821卫生间百叶门 2. 含门锁、五金配件	樘	2.000	951.24	1902.48	119.62	3.24	
60	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸：磨砂玻璃推拉窗	m ²	10.340	466.21	4820.61	222.93	10.03	
61	010807003001	金属百页窗	1. 窗代号及洞口尺寸：卫生间百叶窗	m ²	3.780	216.41	818.03	62.45	5.93	
62	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：5厚SBS防水卷材 2. 基层处理剂一道，刷水泥胶浆	m ²	62.690	62.83	3938.81	254.52		
63	010901001001	毛草屋面	1. 毛草铺面 2. 20mm水泥砂浆坐浆兼找平	m ²	62.690	53.95	3382.13	318.47	55.17	
64	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比：两侧1:2水泥砂浆	m ²	43.130	17.99	775.91	301.91	28.03	
65	011102003001	块料楼地面	1. 8~10厚防滑地砖，素水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 聚氨酯防水层两道1.5厚 5. 20厚1:3水泥砂浆找坡层 6. 80厚C15砼 7. 400厚碎（砾）石垫层；M5砂浆灌缝	m ²	37.410	287.46	10753.88	1993.58	228.95	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：“如意姬川”村民活动中心建设项目

标段：

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：120高 2. 粘贴层厚度、材料种类：专用砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线	m	4.380	12.16	53.26	18.75	0.48	
67	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂） 2. 部位：外墙 杉树板饰面、面砖饰面	m ²	92.660	35.40	3280.16	1677.15	57.45	
68	WB011001007002	刷界面剂	1. 界面材料种类、做法：专用界面处理剂 2. 部位：内墙	m ²	153.910	1.42	218.55	107.74		
69	011201001003	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：10厚1:1:6混合砂浆抹平，表面扫毛 2. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1:0.5:2.5混合砂浆扫毛	m ²	153.910	17.65	2716.51	1688.39	47.71	
70	011204003001	块料墙面	1. 8~10厚外墙饰面砖（粘贴前充分浸湿） 2. 8厚1:2建筑胶水水泥砂浆粘结层 3. 5厚抗裂砂浆复合镀锌钢丝网 4. 部位：外墙	m ²	23.670	104.48	2473.04	943.01	19.41	
71	011204003002	块料墙面	1. 专用砂浆粘贴瓷砖（密缝） 2. 合成高分子防水涂膜两道≥1.2mm 3. 部位：外墙	m ²	90.920	130.33	11849.60	2018.42	40.91	
72	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：杉树板 2. 部位：外墙 带皮贴面	m ²	68.990	97.07	6696.86	1509.50	89.69	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：“如意姬川”村民活动中心建设项目 标段：

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：复合板隔断 2. 配件品种、规格、高度1.8m	m2	19.690	58.77	1157.18	330.79	5.91	
74	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类：混合砂浆 1:1:6 2. 部位：室外	m2	14.710	20.69	304.35	149.45	4.85	
75	WB011302005002	天棚面层	1. 成品铝板(吊至梁底) 2. 铝合金横撑 $\perp$ 23*23*1.3中距等于板材宽度 3. 铝合金中龙骨 $\perp$ 23*23*1.3中距等于板材宽度 4. 轻钢大龙骨[45*15*1.2(吊点附吊挂)中距1000 5. ϕ 8钢筋吊杆，双向中距	m2	36.820	149.70	5511.95	845.76	21.72	
76	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：刷白色乳胶漆二度	m2	77.700	7.76	602.95	155.40		
77	011406003002	满刮腻子	1. 腻子种类：满刮厚耐水腻子一道 2. 部位：内墙+室外天棚	m2	77.700	10.65	827.51	459.98	13.99	
78	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：成品大理石台面	m2	2.480	669.12	1659.42	456.57	5.83	
79	011701002001	外脚手架	1. 脚手架材质：钢管架	m2	102.300	26.40	2700.72	1053.69	46.04	
80	WB011701009001	工具式脚手架	1. 脚手架材质：钢管架	m2	50.970	2.97	151.38	80.53	8.16	
81	011702001001	模板	1. 木模板	项	1.000	7583.5	7583.51	4181.58	168.70	
82	ZB040101001007	柿子状铝板	1. 柿子状铝板	个	4.000	400.00	1600.00			
83	ZB040101001008	公厕	1. 公厕 字或牌	项	1.000	200.00	200.00			
		分部小计					117181.0			
	006	公厕安装					23187.37			
84	031001006001	塑料管	1. 介质：给水 2. 规格、压力等级：PEX DN15	m	13.800	13.98	192.92	100.60	0.28	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：“如意姬川”村民活动中心建设项目

标段：

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
85	031001006002	塑料管	1. 介质：给水 2. 规格、压力等级：PEX DN20	m	4.700	16.64	78.21	38.12	0.09	
86	031001006003	塑料管	1. 介质：给水 2. 规格、压力等级：PEX DN25	m	11.200	20.30	227.36	98.00	0.22	
87	031003001001	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：DN25	个	2.000	50.82	101.64	15.96	3.12	
88	031001006004	塑料管	1. 规格、压力等级：PVC-U DN75	m	27.800	29.00	806.20	367.79		
89	031001006005	塑料管	1. 规格、压力等级：PVC-U DN100	m	13.600	39.57	538.15	201.96	0.14	
90	031001006006	塑料管	1. 规格、压力等级：PVC-U DN150	m	4.900	60.23	295.13	101.68	9.46	
91	031004003001	洗脸盆	1. 自闭式水嘴 洗手盆安装详见图集09S304第62页	组	4.000	477.90	1911.60	149.76		
92	031004006001	大便器	1. 低水箱蹲式大便器安装详见图集09S304第83页	组	6.000	393.17	2359.02	342.78		
93	031004007001	小便器	1. 自闭式冲洗阀小便器安装详见图集09S304第100页	组	2.000	852.32	1704.64	39.68		
94	031004008001	其他成品卫生器具	1. 拖布池安装详见图集09S304第19页	组	2.000	218.01	436.02	46.00		
95	031004014001	给、排水附（配）件	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN75	组	4.000	64.16	256.64	83.96		
96	030404017001	配电箱	1. 名称：AL1 2. 含内部元器件	台	1.000	590.80	590.80	49.98		
97	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号：250V 10A	个	1.000	17.19	17.19	3.64		
98	030404034002	照明开关	1. 名称：单联双控开关 2. 型号：250V 10A	个	2.000	17.19	34.38	7.28		
99	030404035001	插座	1. 名称：五孔插座	个	3.000	17.95	53.85	14.28		
100	030408001001	电力电缆	1. 名称：YJV22-3*10	m	50.000	46.87	2343.50	82.00	44.50	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：“如意姬川”村民活动中心建设项目

标段：

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
101	03040800300	电缆保护管	1. 名称: SC32	m	50.000	21.80	1090.00	217.00	58.50	
102	03040800600 1	电力电缆头	1. 名称: YJV22-3*10电缆	个	2.000	57.77	115.54	28.56		
103	03040900400 1	均压环	1. 安装形式: 利用建筑物基础及地梁下层主钢筋, 将所有柱基和桩基基础内主钢筋焊接成一个整体作为基础接地体, 其接地电阻值不大于4欧	m	42.500	178.52	7587.10	3287.38	1661.75	
104	03040900100 1	接地极	1. 名称: -40*4镀锌扁钢	根	2.000	43.41	86.82	27.44	19.26	
105	03040403200 1	端子箱	1. 名称: MEB 2. 型号: -40*4紫铜板, 嵌墙安装, 下口距地0.2m	台	1.000	172.53	172.53	92.54	6.94	
106	03041100100	配管	1. 规格: PC20	m	55.700	6.58	366.51	203.31		
107	03041100400 1	配线	1. 型号: BV-2.5mm ²	m	163.700	3.94	644.98	93.31		
108	03041200100 1	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: LED光源18W	套	1.000	45.33	45.33	9.66		
109	03041200100 2	普通灯具	1. 名称: 集成红外光感应延时开关吸顶灯 2. 型号: LED光源18W	套	1.000	65.53	65.53	9.66		
110	03041200100 3	普通灯具	1. 名称: 集成红外光感应延时开关吊顶平板灯 2. 型号: LED光源18W	套	4.000	95.83	383.32	38.64		
111	03040403300 1	风扇	1. 名称: 集成吊顶排气扇 2. 型号: 25W, 200mm	台	4.000	136.15	544.60	159.04		
112	03041100600 1	接线盒	1. 名称: 86接线盒	个	16.000	5.71	91.36	38.08		
113	03041100600 2	接线盒	1. 名称: 86接线盒, 带盖板, IP54级, 洗手盆处距地0.5m, 小便斗处距地1.2m	个	6.000	7.75	46.50	14.28		
		分部小计					23187.37			
	007	公厕室外给排水					28463.50			
114	04010100200 3	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见施工图纸及地勘报告	m ³	88.010	72.90	6415.93	4682.13		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：“如意姬川”村民活动中心建设项目 标段：

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
115	WB010101011003	人工清底	1. 土壤类别：详见施工图纸及地勘报告	m ²	104.900	10.35	1085.72	793.04		
116	040103001003	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求	m ³	84.660	15.30	1295.30	782.26	177.79	
117	04010300200	余方弃置	1. 运距：自定	m ³	3.350	200.07	670.23	427.26	65.93	
118	031001006007	塑料管	1. 介质：给水 2. 规格、压力等级：PEX DN25	m	13.000	13.29	172.77	51.35	0.26	
119	031001006008	塑料管	1. 介质：给水 2. 规格、压力等级：PEX DN32	m	10.000	18.29	182.90	43.50	0.20	
120	031001006009	塑料管	1. 介质：给水 2. 规格、压力等级：PEX DN40	m	36.000	25.30	910.80	170.28	1.08	
121	031003001002	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：DN25	个	3.000	50.82	152.46	23.94	4.68	
122	031003001003	螺纹阀门	1. 规格、压力等级：DN32	个	1.000	69.84	69.84	10.08	2.07	
123	031003013001	水表	1. 型号、规格：DN25	个	1.000	124.42	124.42	15.12	0.34	
124	040501004001	塑料管铺设	1. 管道材质：PVC-U 2. 管径：DN150	m	3.000	41.76	125.28	27.21		
125	040501004002	塑料管铺设	1. 管道材质：HDPE 2. 管径：DN200	m	49.000	135.98	6663.02	444.43		
126	040501004003	塑料管铺设	1. 管道材质：HDPE 2. 管径：DN300	m	2.000	80.28	160.56	27.22		
127	WB040504010001	混凝土模块式检查井	1. 混凝土强度等级：混凝土模块砌体，强度等级为MU10，砌筑砂浆为M10水泥砂浆 2. 防渗、防水要求：灌孔混凝土强度等级与抗渗等级为C25，S6 3. 施工细则及其他要求参图集12S522	座	2.000	1562.37	3124.74	548.52	64.58	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：“如意姬川”村民活动中心建设项目 标段：

第11页 共11页

[illegible]

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：“如意姬川”村民活动中心建设项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：“如意姬川”村民活动中心建设项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]

附录I 增值税计价表

工程名称：“如意姬川”村民活动中心建设项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]

D.1 建设项目最高投标限价汇总表

工程名称：上丰老街风貌整治项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	上丰老街风貌整治项目	1642070.80		3495.67
合计		1642070.80		3495.67

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.2 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：上丰老街风貌整治项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	上丰老街风貌整治项目	1642070.80		3495.67
合计		1642070.80		3495.67

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：上丰老街风貌整治项目

标段:

第1页 共1页

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：上丰老街风貌整治项目

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	001	雨棚整治					457437.90			
1	ZB040101001001	拆除雨棚	1. 拆除原雨棚 2. 含拆除后垃圾外运	m	236.730	20.00	4734.60			
2	ZB040101001002	新建雨棚	1. 小青瓦屋面带勾滴 2. 望板厚15 3. 木椽条50*60，中距220 4. 撩檐枋110*80 5. 雨棚两侧增设博风板 6. 做法：详见	m	236.730	1850.00	437950.50			
3	020508005001	枫拱（棹木）	1. 成品杂木斜撑	个	36.000	409.80	14752.80	9596.16	191.88	
		分部小计					457437.9			
	002	路灯					42739.20			
4	ZB040101001003	拆除原有路灯	1. 拆除原有壁挂路灯、杆灯 2. 含拆除后垃圾外运	项	1.000	500.00	500.00			
5	030412007001	一般路灯	1. 橘黄色柿子灯+道路照明 2. 做法：详见施工图纸	套	20.000	2111.96	42239.20	154.00	898.00	
		分部小计					42739.20			
	003	整治					750000.00			
6	ZB040101001004	柴火清理	1. 柴火清理	项	1.000	30000.00	30000.00			
7	ZB040101001005	垃圾清运	1. 垃圾清运	项	1.000	350000.00	350000.00			
8	ZB040101001006	地面破损修补	1. 地面破损修补	项	1.000	100000.00	100000.00			
9	ZB040101001007	石板面层水泥铲除	1. 石板面层水泥铲除	项	1.000	20000.00	20000.00			
10	ZB040101001008	路线整治	1. 路线整治	项	1.000	30000.00	30000.00			
11	ZB040101001009	杂草杂树清理	1. 杂草杂树清理	项	1.000	200000.00	200000.00			
12	ZB040101001010	器材修复	1. 器材修复	项	1.000	20000.00	20000.00			
		分部小计					750000.0			
	004	节点					19759.54			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：上丰老街风貌整治项目

标段:

第2页 共2页

[illegible]

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：上丰老街风貌整治项目

标段：

第1页 共1页

[illegible]

附录I 增值税计价表

工程名称：上丰老街风貌整治项目

标段：

第1页 共1页

[illegible]

D.1 建设项目最高投标限价汇总表

工程名称：村庄基础设施改造及微节点提升项目

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.2 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：村庄基础设施改造及微节点提升项目

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：村庄基础设施改造及微节点提升项目 标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	1188022.96	
1.1	定额人工费	142392.06	
1.2	定额机械费	15827.90	
1.3	综合费	40501.32	
2	措施项目费	5835.45	
3	不可竞争费	40187.95	
3.1	安全文明施工费	40187.95	
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	安全生产责任保险费	2036.18	
6	增值税	111247.43	
工程造价=1+2+3+4+5+6		1347329.97	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：村庄基础设施改造及微节点提升项目

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	001	池塘节点					46255.66			
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详见施工图纸及地勘报告	m3	12.780	72.90	931.66	679.90		
2	WB010101011002	人工清底	1. 土壤类别：详见施工图纸及地勘报告	m2	63.900	10.35	661.37	483.08		
3	04010300200	余方弃置	1. 运距：自定	m3	12.780	199.83	2553.83	1629.96	249.34	
4	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 部位：卵石护磅、心形造型	m3	12.780	372.38	4759.02	224.67		
5	040305003001	浆砌块料	1. 部位：卵石护磅、心形造型、道路断面图 2. 材料品种规格：M10水泥砂浆	m3	28.890	379.00	10949.31	3911.99	379.33	
6	040204001001	人行道整形、碾压	1. 部位：卵石、铺装	m2	17.200	1.00	17.20	10.15	2.58	
7	040204003001	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：100mm	m2	17.200	53.93	927.60	192.12		
8	040204002001	人行道板安砌	1. 块料品种、规格：30厚花岗岩石板铺装	m2	17.200	130.01	2236.17	351.05	36.29	
9	040204002002	人行道板安砌	1. 块料品种、规格：50厚花岗岩石板铺装	m2	34.500	152.46	5259.87	704.15	72.80	
10	050201001001	园路面层	1. 材料种类：卵石镶嵌	m2	6.000	384.15	2304.90	1548.96		
11	040204002003	人行道板安砌	1. 块料品种、规格：小青砖铺地，浆铺 2. 垫层品种、规格：100厚C20混凝土垫层 3. 做法：详见	m	150.000	94.00	14100.00	1893.00		
12	050102009001	栽植水生植物	1. 植物种类：荷花	株	100.000	13.58	1358.00	166.00		
13	WB041111007001	护坡、台阶	1. 材料品种：条石台阶	m3	0.450	437.17	196.73	85.94		
		分部小计					46255.66			
	002	总平图					269288.89			
14	ZB040101001001	原有篱笆拆除	1. 原有篱笆拆除 2. 含拆除栏杆外运	m	32.000	10.00	320.00			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：村庄基础设施改造及微节点提升项目

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	ZB040101001002	原有花坛拆除	1. 原有花坛拆除 2. 含拆除垃圾外运	项	1.000	1000.00	1000.00			
16	ZB040101001003	集装箱	1. 停车场处增设3个集装箱 2. 做法、规格：详见施工图	个	3.000	5500.00	16500.00			
17	ZB040101001004	木塑板围合	1. 木塑板围合 2. 做法、规格：详见施工图	m ²	72.000	150.00	10800.00			
18	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详见施工图纸及地勘报告	m ³	142.060	72.90	10356.17	7557.59		
19	WB010101011003	人工清底	1. 土壤类别：详见施工图纸及地勘报告	m ²	204.140	10.35	2112.85	1543.30		
20	04010300200	余方弃置	1. 运距：自定	m ³	142.06	199.79	28382.17	18118.3	2767.33	
21	040204001002	人行道整形、碾压	1. 部位：人行道整形、碾压	m ²	157.500	1.00	157.50	92.93	23.63	
22	040204002006	人行道板安砌	1. 块料品种、规格：30厚火烧砖铺地 2. 做法：详见施工图纸	m ²	151.200	141.68	21422.02	3085.99	319.03	
23	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m ³	7.970	372.38	2967.87	140.11		
24	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20	m ³	45.230	467.82	21159.50	1801.51		
25	040305003002	浆砌块料	1. 材料品种规格：M10水泥砂浆砌块石 2. 高度1.8m，2.5m（地面之上）	m ³	210.920	379.00	79938.68	28560.68	2769.38	
26	040305003003	浆砌块料	1. 部位：卵石矮墙 2. 材料品种规格：M10水泥砂浆砌卵石	m ³	20.950	379.00	7940.05	2836.84	275.07	
27	040305003005	浆砌块料	1. 材料品种规格：M10水泥砂浆砌卵石 2. 高度2m（地面之上）	m ³	98.900	379.00	37483.10	13392.05	1298.56	
28	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度级：老砖 2. 墙体类型：120mm	m ³	6.300	1431.00	9015.30	1024.00	51.53	
29	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆	m	32.000	186.74	5975.68	1052.80	304.32	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：村庄基础设施改造及微节点提升项目

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	WB011503009001	成品栏杆	1. 成品栏杆材料种类、规格：砵仿木栏杆	m	31.000	400.00	12400.00			
31	050102009002	栽植水生植物	1. 植物种类：荷花	株	100.000	13.58	1358.00	166.00		
		分部小计					269288.8			
	003	蓄村整治					100000.00			
32	ZB040101001005	蓄村整治	1. 从操场至鲍春仙户沿主干道两侧整治清理，河道清理长约800米，垃圾外运 2. 做法、部	项	1.000	100000.00	100000.00			
		分部小计					100000.0			
	004	蓄村祠堂门口花坛整理、小公园整理					4000.00			
33	ZB040101001006	蓄村祠堂门口花坛整理、小公园整理	1. 花坛整治 2. 增设卵石花坛 3. 花坛内绿化整理 4. 健身器材修理 5. 路灯修理 6. 做法、部	项	1.000	4000.00	4000.00			
		分部小计					4000.00			
	005	屋面整治及其他					343000.00			
34	ZB040101001007	屋面整治	1. 原彩钢瓦屋面更换为深灰色树脂瓦屋面 2. 对汪平安户、王建琦户、汪长兴户、汪志义户、汪龙利户，汪文高户、汪锦兵户、汪红平胡、汪洪祥等户进行屋面整治 2. 做法、部	m2	600.000	80.00	48000.00			
35	ZB040101001008	房前屋后整治	1. 房前屋后整治 2. 做法、部位：详见施工图	户	120.000	1000.00	120000.00			
36	ZB040101001009	零散五小园建设	1. 约150m2 2. 做法、部位：详见施工图	m2	150.000	500.00	75000.00			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：村庄基础设施改造及微节点提升项目

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	ZB040101001010	徽派民居风貌整治	1. 做法、部位：详见施工图	项	1.000	100000.00	100000.00			
		分部小计					343000.00			
	006	污水					74030.95			
38	ZB041001001001	拆除路面	1. 拆除原有石板（择地安放利用）	m2	255.920	13.81	3534.26	2579.67		
39	ZB041001006001	拆除管道	1. 原有管道拆除 2. 含拆除管道外运	项	1.000	800.00	800.00			
40	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详见施工图纸及地勘报告	m3	129.960	72.90	9474.08	6913.87		
41	WB010101011004	人工清底	1. 土壤类别：详见施工图纸及地勘报告	m2	226.200	10.35	2341.17	1710.07		
42	040103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求	m3	114.400	15.30	1750.32	1057.06	240.24	
43	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：50mm厚	m2	255.920	10.19	2607.82	245.68	314.78	
44	040103002000	余方弃置	1. 运距：自定	m3	15.560	199.85	3109.67	1984.52	303.73	
45	031001006001	塑料管	1. 规格、压力等级：PVC-U DN100	m	220.000	25.70	5654.00	1278.20	2.20	
46	031001006002	塑料管	1. 规格、压力等级：PE DN100	m	36.000	57.48	2069.28	209.16	0.36	
47	031001006003	塑料管	1. 规格、压力等级：PVC-U DN100 2. 原有管道清理	m	133.000	25.70	3418.10	772.73	1.33	
48	WB040501023001	非定型混凝土管道基础	1. C20混凝土包管	m3	10.240	494.48	5063.48	745.47		
49	040204002004	人行道板安砌	1. 块料品种、规格：150厚石板路面人工恢复（利用） 2. 垫层品种、规格：50厚干硬	m2	230.330	44.98	10360.24	4701.04	486.00	
50	040204002005	人行道板安砌	1. 块料品种、规格：150厚石板路面人工恢复（10%损耗率） 2. 垫层品种、规格：50厚干硬	m2	25.590	314.46	8047.03	522.29	53.99	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：村庄基础设施改造及微节点提升项目

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	040504001001	砌筑检查井	1. 2000×1000×850mm砖砌猪粪池	座	1.000	1861.71	1861.71	468.37	16.23	
52	ZB040101001011	已建污水终端清淤	1. 已建3000×2000×1300mm污水终端清淤	项	1.000	1000.00	1000.00			
53	ZB040101001012	已建人工湿地换填	1. 原有300厚砂石统料（或沸石）、550厚鹅卵石、450厚块石清理外运 2. 出水池、厌氧池清淤 3. 200厚沙土、100厚瓜子片石子、700厚沸石、300厚鹅卵石换填 4. 新增	座	1.000	12939.79	12939.79	3084.02	689.07	
		分部小计					74030.95			
	007	屯田					265232.68			
54	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详见施工图纸及地勘报告	m3	76.800	72.90	5598.72	4085.76		
55	04010300200	余方弃置	1. 运距：自定	m3	76.800	199.79	15343.87	9795.07	1496.06	
56	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20	m3	51.200	470.57	24093.18	2089.98		
57	040305003004	浆砌块料	1. 材料品种规格：M10水泥砂浆砌块石	m3	53.290	379.00	20196.91	7216.00	699.70	
58	ZB040101001013	河道清理	1. 河道清理1390m 2. 含垃圾外运 3. 做法、部位 详见施工图纸	项	1.000	100000.00	100000.00			
59	ZB040101001014	中塘清理	1. 600m2 2. 另沿线对6、8、9组进行环境整治，包括五清一改，垃圾清理外运 3. 做法、部位 详见施工图纸	项	1.000	100000.00	100000.00			
		分部小计					265232.6			
	008	其他					86214.78			
60	ZB041106001001	大型机械设备进出场及	1. 机械设备名称：挖掘机	台·次	1.000	6214.78	6214.78	1680.00	2975.02	

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：村庄基础设施改造及微节点提升项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：村庄基础设施改造及微节点提升项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]

附录I 增值税计价表

工程名称：村庄基础设施改造及微节点提升项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]